

## PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA <sup>1</sup>

### **Nombre y dirección :**

Casa de Velázquez  
Calle de Paul Guinard, nº3  
E-28040 Madrid  
Tel: (+34) 91 455 15 80 Fax: (+34) 91 544 72 50  
URL: <http://www.casadevelazquez.org>

### **Plazo de presentación de la oferta:**

Las ofertas deberán enviarse a [federico.medrano@casadevelazquez.org](mailto:federico.medrano@casadevelazquez.org) antes del martes 8 de abril 2014 a las 17:00 horas.  
Los precios tendrán que ser definitivos. No se aceptarán ofertas reajustadas.

### **Lugar de ejecución:**

Casa de Velázquez  
Calle de Paul Guinard, nº 3  
28040 Madrid

### **Plazo de ejecución:**

La apertura y elección de las ofertas se realizarán el miércoles 23 de abril 2014.  
La finalización de los trabajos deberá ser antes del 30 de junio 2014.

### **Documentación:**

Encontrarán a continuación el pliego de condiciones.

### **Persona de contacto:**

Dirigirse a Federico Medrano, tel (+34) 691 820 396.

### **Fecha de publicación del anuncio:**

Martes 25 de marzo 2014.

El procedimiento de concurrencia se divide en ocho partes cuyas especificaciones están detalladas a continuación.  
Las empresas interesadas deberán visitar las instalaciones para lo cual podrán pedir cita con el contacto indicado con anterioridad.  
La propiedad se reserva la posibilidad de no atribuir algunas de las partes del concurso.

---

<sup>1</sup> Según el "Código francés de la contratación Pública"

## **PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS SUMINISTROS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

La Casa de Velázquez requiere el suministro de varias instalaciones eléctricas en diferentes áreas de su edificio principal así como también en algunas zonas de su jardín.

El procedimiento de concurrencia competitiva se divide en ocho partes, independientes las unas de las otras, cuyas especificaciones se detallan a continuación:

### **Parte 1**

#### **SUMINISTRO E INSTALACIÓN**

#### **ACOMETIDA TRIFÁSICA PARA AIRE ACONDICIONADO**

Suministro e instalación de acometidas trifásicas desde los cuadros eléctricos generales ubicados en el sótano hasta las cubiertas de la tercera planta del edificio principal.

Suministro e instalación de 2 subcuadros con seis salidas monofásicas de 20A y una de 16A, con sus correspondientes protecciones.

Alimentación de los equipos receptores.

### **Parte 2**

#### **INSTALACION ELÉCTRICA**

#### **CUARTO DE MÁQUINAS DE LA PISCINA**

Instalación eléctrica completa de cuarto de máquinas de piscina.

Instalación de equipo de extracción activado por interruptor horario.

Alimentación de todos los equipos receptores.

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra.

### **Parte 3**

#### **CABLEADO ASCENSORES**

Instalación de cableado de señal desde el SAI ubicado en planta sótano del edificio principal hasta los cuadros de maniobra de los ascensores principal, ala sur y biblioteca.

**Parte 4****CUADRO ELÉCTRICO JARDINES**

Sustitución cuadro de protección exterior de fuentes y alumbrado de jardines.

**Parte 5****CUADRO SERVIDORES**

Suministro e instalación de acometida eléctrica y protecciones desde el cuadro general de protección hasta el cuadro eléctrico de la planta cuarta (servidores).

**Parte 6****LINEA ELECTRICA AZOTEA**

Suministro e instalación de acometida eléctrica 3+N 63A desde el cuadro general de protección hasta la cubierta de la 3º planta del edificio principal.

**Parte 7****TOMAS DE CORRIENTE PATIO INTERIOR**

Suministro e instalación de acometida eléctrica 3+N 16ª desde el cuadro eléctrico del taller de mantenimiento hasta el patio interior del edificio principal.

Suministro e instalación de 3 cajas de protección monofásicas con base de enchufe estanca y 1 trifásica.

**Parte 8****CABLEADO ELÉCTRICO**

Suministro e instalación del cableado eléctrico para una futura instalación de alumbrado de jardines según indicaciones de la propiedad.